LKM ニュース238　雪国の平板舗装には、除雪作業に強い強化板工法を。

詳しくは、pavton.jpのtopic へ　NO.238　2012.2　株式会社津田ペイブトンテクニック

写真を撮るんなら動かしてあげるよ。昼休み中にも拘わらず除雪作業をしていただいた。金沢の人は皆な親切である。除雪作業は、バケットを打ち下ろす、横にづらす、手前に引く、ブレードを押すの繰り返し作業である。従来の敷モルタル工法では、この除雪作業で、舗装に傷みが生じる。その理由は、打ち下ろすときの衝撃で平板が剥がれ、押したり引いたりする水平応力で平板にズレが生じるからである。一方、最新技術の強化板工法では、クロス目地に挿入したＰＰ製の強化板により平板のズレが抑制され、舗装の破損は起きない。除雪作業を伴う雪国の平板舗装には、この乾式の強化板工法が望まれる。

▶七尾市合同庁舎

▶除雪作業の引っかき址

除雪作業

左から
打ち下ろす
ずらす
引き寄せる
押す