駐車場の芝生化
自然共生・ヒートアイランド対策・集中豪雨対策

スペーサー式緑化
施工事例集

スペーサー式緑化の特長

芝生保護・・・○　芝枯れしにくい芝生連続式。緑化部が独立でなく連続していて芝生にやさしい。
○　緑化幅は、最適の５０～６０mm。６０を超えるとタイヤが沈み芝を傷つける。
○　高客土量で芝生にやさしい。

高緑化率・・・○　緑化率４０％～50％の高緑化率。６０％を超えるとタイヤが沈み芝を傷つける。
○　舗装面の温度低減に貢献。

高い景観性・・○　ブロックモジュール自由。敷設パターンも選べる。
○　材質は、コンクリートから天然石まで自由。
○　透水性ブロックでヒートアイランド対策。

2010.8.22　㈱津田ペイブトンテクニック

緑化舗装構造図

標準舗装構造

（乗用車対象）



（大型車対象）



注　普通ブロックの場合は、透水シートおよびフィルター層は省略し、アスファルトは密粒とする。

第１章　大規模緑化工事

施工面積　　**数千～数万㎡**

駐車台数　　**３００台～１，０００台程度**

兵庫県　三木市　三木防災センター　　緑化スペーサーによる緑化舗装

兵庫県　神戸市　新神戸空港

兵庫県　三木市　三木防災センター　　緑化スペーサーによる緑化舗装

北海道　帯広市　帯広の森運動公園　駐車場の芝生化　スペーサー式緑化ブロック舗装



北海道　帯広市　冬間近の帯広の森運動公園　駐車場の芝生化　スペーサー式緑化

北海道　帯広市　冬間近の帯広の森運動公園　駐車場の芝生化　スペーサー式緑化

第２章　中規模緑化工事

施工面積　　**数百～数千㎡**

駐車台数　　**２０台～３００台程度**

石川県　金沢市　泉野図書館　　緑化スペーサーによる緑化舗装

石川県　金沢市　泉野図書館　　緑化スペーサーによる緑化舗装

埼玉県　岩槻市　某研修センター

福島県　須賀川市　農業集落排水事業施設

東京　八王子市　道の駅　　芝張り前

埼玉県　杉戸町　道の駅

埼玉県　杉戸町　道の駅

東京都　北区　ナショナルトレーニングセンター

東京都　北区　ナショナルトレーニングセンター

福島県　郡山市　スーパーマーケット駐車場　　駐車場の芝生化　スペーサー式緑化

第３章　小規模緑化工事

施工面積　　数百㎡以下

駐車台数　　２０台程度以下

東京　府中市　市営住宅

東京　府中市　市営住宅

東京　府中市　某マンション　　タマリュウ

東京　府中市　某マンション　　タマリュウ

千葉県　千葉市　団地

事務所　ブロック　２００角

高知県　高知市　団地

大阪市　団地

宮城県　工場　仙台市

福島県　本宮市　複合施設駐車場　　駐車場の芝生化　スペーサー式緑化ブロック舗装

石川県　金沢市　某民間駐車場　平板を用いたストライプ緑化

石川県　金沢市　某民間駐車場　平板を用いたストライプ緑化

石川県　金沢市　某民間駐車場　平板を用いたストライプ緑化

東京都　味の素トレーニングセンターアスリート・ヴィレッジ　　ストライプ緑化

東京都　味の素トレーニングセンターアスリート・ヴィレッジ　　ストライプ緑化



第４章　道路緑化工事

施工　　道路　林道　農道

栃木県　河内町　農道　　芝張り前

栃木県　河内町　農道　　芝張り前

千葉県　一宮町　　林道

千葉県　一宮町　　林道