# 現場は　必ず　何かを
# 教えてくれます

## スペーサー式緑化

# 施工事例集

規模別　2019. 9

*In spite of*
*the big and small size in the parking lot,*
*"LKGSP" is*
*contributing to a heat island measure.*

PAVTON

# スペーサー式緑化の特長

**芝生保護**・・・○　芝枯れしにくい芝生連続式。緑化部が独立でなく連続していて芝生にやさしい。

○　緑化幅は、最適の５０～６０mm。６０を超えるとタイヤが沈み芝を傷つける。

○　高客土量で芝生にやさしい。

**高緑化率**・・・○　緑化率４０％～50％の高緑化率。６０％を超えるとタイヤが沈み芝を傷つける。

○　舗装面の温度低減に貢献。

**高い景観性**・・○　ブロックモジュール自由。敷設パターンも選べる。

○　材質は、コンクリートから天然石まで自由。

○　透水性ブロックでヒートアイランド対策。

# 緑化舗装構造図

**標準舗装構造**

（乗用車対象）




（大型車対象）




注　普通ブロックの場合は、透水シートおよびフィルター層は省略し、アスファルトは密粒とする。



# 第１章　大規模緑化工事

施工面積　　1,000㎡～
駐車台数　　３００台～

兵庫県　三木市　三木防災センター

兵庫県　神戸市　新神戸空港

兵庫県　三木市　三木防災センター

北海道　帯広市　帯広の森運動公園

北海道 帯広市 冬間近の帯広の森運動公園 供用８年

北海道 帯広市 冬間近の帯広の森運動公園 供用８年

北海道　旭川市　石狩川河川敷

北海道　旭川市　石狩川河川敷　供用２年

北海道　旭川市　石狩川河川敷　供用２年

# 第２章　中規模緑化工事

施工面積　500～1,000㎡
駐車台数　20～３００台

石川県　金沢市　泉野図書館

石川県　金沢市　泉野図書館

埼玉県　岩槻市　某研修センター

福島県　須賀川市　農業集落排水事業施設

埼玉県　杉戸町　道の駅

埼玉県　杉戸町　道の駅

東京　八王子市　道の駅　　芝張り前

東京都　北区　ナショナルトレーニングセンター

福島県　郡山市　スーパーマーケット駐車場



# 第３章　小規模緑化工事

施工面積　　～500㎡
駐車台数　　～ 20台

東京　府中市　市営住宅

東京　府中市　某マンション　　タマリュウ

東京　府中市　某マンション　　タマリュウ

千葉県　千葉市　団地

高知県　高知市　団地

事務所　ブロック　２００角

福島県　本宮市　複合施設駐車場

大阪市　団地

宮城県　工場　仙台市

石川県　金沢市　某民間駐車場

石川県　金沢市　某民間駐車場

石川県　金沢市　某民間駐車場

東京都　味の素トレーニングセンター

東京都　味の素トレーニングセンター

東京都　味の素トレーニングセンター

# 第4章　道路緑化工事

施工　　道路　林道　農道



栃木県　河内町　農道　　芝張り前

千葉県　一宮町　　林道

千葉県　一宮町　　林道

栃木県　河内町　農道　　芝張り前

**駐車場の緑化は、ヒートアイランド対策として官民が協力して、多くの都道府県で積極的に実施されています。**

## ヒートアイランド対策効果

# 降下温度　15～20℃



## 緑化スペーサー　ＬＫＧＳＰ

能登半島　輪島市　世界農業遺産　千枚田　道の駅千枚田ポケットパーク

# PAVTON

お問い合わせ先

PAVTON 生活環境を考える

**株式会社津田ペイブトンテクニック**

〒920-0921 石川県金沢市材木町１６－１３
TEL 076-221-9712　FAX 076-221-9713
e-mail tt.pavton@adagio.ocn.ne.jp
URL　pavton.jp